

**Sitzungsvorlage Nr. 2020/2020**



<b>Federführendes Amt:</b>	Bauamt		
<b>Behandlung</b>	<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Entscheidung	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt	11.02.2020	öffentlich

**Wasserleitungsneubau im Bereich der Schorndorfer Straße, Veilchenweg und Fliederweg in Steinberg - Vergabe der Arbeiten**

**Beschlussvorschlag**

- 1) Die Tiefbauarbeiten für den Wasserleitungsneubau werden zum Bruttoangebotspreis von 43.890,00 EUR (netto) an die Firma Honold Asphaltbau GmbH aus Ebersbach vergeben.
- 2) Die Verwaltung wird ermächtigt das für die Arbeiten benötigte Leitungsmaterial in Höhe von ca. 26.000 EUR (netto) zu bestellen.
- 3) Überplanmäßige Ausgaben im Eigenbetrieb Wasserversorgung werden in Höhe von rund 77.000 EUR bewilligt. Die Deckung erfolgt durch
  - a) die allgemein zur Verfügung stehenden Mittel für jährliche Maßnahmen (50.000 EUR)
  - b) Umschichtung einer Verpflichtungsermächtigung (Sanierung Hochbehälter Haube)

**Sachverhalt**

Im Zuge geplanter Gas- und Energieleitungsbauarbeiten der Syna von der Römerstraße in den Breiteweg in Steinberg ergeben sich für die Gemeinde Synergieeffekte. Die Gemeinde Rudersberg hat die Möglichkeit parallel zum Leitungsbau der Syna einen teilweisen Lückenschluss zwischen Michelau und der Niederzone Steinberg herzustellen. Steinberg wird derzeit primär mit Fernwasser versorgt. Hierfür steht lediglich eine Hauptzuleitung zur Verfügung. Eine Verbindungsleitung zwischen den Teilorten wurde vor einigen Jahren gebaut.

Diese aktuell nicht in Betrieb befindliche Leitung führt jedoch nur bis an den Ortsrand von Steinenberg. Zwischen dem Ortsrand (Michelauer Straße / Breiteweg) und der Niederzone fehlt ein Lückenschluss. Ein Teil dieses Lückenschlusses kann nun im Zuge der geplanten Maßnahmen geschlossen werden.

Nach Umsetzung dieser Maßnahme verbleibt der Breiteweg als letztes, zu schließendes, 160 m langes Teilstück. Hier sind in der Ortsnetzleitung (Hochzone) teilweise noch Graugussleitungen vorhanden die in diesem Zuge ebenfalls erneuert werden könnten. Es wird empfohlen auch diesen Lückenschluss zeitnah zu schließen.

Die von der Syna für den Tiefbau beauftragte Firma Honold bietet die erforderlichen Tiefbauleistungen für pauschal 209,00 € je Laufmeter an. Die Leitungsverlegearbeiten werden von den Wassermeistern übernommen. Der geplante Baubeginn soll nach Angaben der Syna in der KW 12 erfolgen.

Für die geplanten Arbeiten bietet sich eine Mitverlegung über eine Strecke von rund 210 m an. Die reinen Baukosten belaufen sich auf ca. 70.000 € netto. Einschließlich Nebenkosten liegen die Baukosten bei rund 77.000 € netto.

### **Stellungnahme der Verwaltung**

Die Maßnahme erhöht nach vollständiger Umsetzung die Versorgungssicherheit für die Niederzone in Steinenberg und erlaubt mittelfristig als Teil der Maßnahmen aus dem Strukturgutachten 2019, die Versorgung der Zone mit Eigenwasser aus dem projektierten Wasserkwerk Asperglen.

Aus Sicht der Verwaltung sollte zwingend die Möglichkeit einer Mitverlegung mit der Gasleitung der Syna ergriffen werden um eine weitere Lücke im Leitungsnetz zu schließen und um Kosten einzusparen.

Damit die Rohre zum Baubeginn der Firma Honold vorliegen, sind müssen diese zeitnah bestellt werden.

Anlage/n:  
Anlage 1: Lageplan