

Flurstück 568 und 44
- Rückbau vorhandene Betonplatten ca. 1500m²

Veränderung gegenüber dem Urelände 2019:
derzeit erhöht (braun) ca. 800 m²
derzeit erniedrigt (grün) ca. 1000 m²

1) Berechnung Volumenveränderung aktueller Zustand:
Abtrag ca. 140 m³
Einbau ca. 140 m³
Summe ca. 0 m³

2) abzüglich Höhenanpassung durch zu erwartende Setzung:
800 m² x 0,05 m ca. 40 m³
Bodenabtrag ca. 40 m³

1) 2652-341 DGM Berechnung Fläche Nord
2) In den gegenüber dem Urelände 2019 erhöhten Flächen (braun) war der Boden zum Zeitpunkt der Aufnahme am 24.02.2022 teilweise nur abgekippt, in der gesamten Fläche noch nicht planiert.

Flurstück 569 und 54
- Rückbau vorhandene Betonplatten ca. 750 m²

Fläche der Renaturierung ca. 850 m²

1) Berechnung Volumensveränderung aktueller Zustand:
Abtrag ca. 1 m³
Einbau ca. 84 m³
Summe ca. 83 m³

2) abzüglich Höhenanpassung durch zu erwartende Setzung:
850 m² x 0,03 m ca. 26 m³
tatsächlicher Volumensverlust ca. 57 m³

1) 2652-340 DGM Berechnung Fläche Süd
2) Der eingebaute Boden war zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme witterungsbedingt noch nicht eben geschoben und planiert.

PROJEKT:	Renaturierung Flurstück 568, 569, 54 und 44
PLANUNGSSTAND:	GENEHMIGUNG 2022
PLANBEZEICHNUNG:	Lageplan Bestand