

Sitzungsvorlage Nr. 0082/2023

Federführendes Amt:	Bauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
Anhörung	Ortschaftsrat Steinenberg	10.05.2023	öffentlich
Entscheidung	Gemeinderat	23.05.2023	öffentlich

Straßenausbau Rosenstraße Steinenberg

Beschlussvorschlag

Änderung des Ausbauquerschnitts Rosenstraße Ausführung als Dachprofil

Sachverhalt

Der Ortschafts- und Gemeinderat haben dem Straßenausbauentwurf des Ingenieurbüros Bolz und Palmer und dem Ausbauquerschnitt Variante 3 mit der Auflage gepflastertem Randstreifen und Entwässerungsrinne anstatt eines Gehwegs zugestimmt. Der Planungsauftrag wurde an das Ingenieurbüro Bolz und Palmer vergeben und der Baubeschluss gefasst. Im Rahmen der Ausführungsplanung wurden die Höhen der Einfahrten vermessungstechnisch aufgenommen um die notwendigen Angleichungsmaßnahmen zu untersuchen. Dabei wurde festgestellt dass die gewünschte Variante auf Grund der Höhensituationen technisch so nicht umsetzbar ist.

Daraufhin wurden mehrere Varianten untersucht. Am besten werden die Höhenverhältnisse von einer Ausführung als Dachprofil berücksichtigt. Bei einem positiven Dachprofil wären Entwässerungen rechts- und linksseitig der Straße. Untersuchungen zum Regenwasserablauf zeigen hier außerdem äußerst positive Effekte für die Straßenentwässerung die bei den übrigen Varianten so nicht zum Tragen kommen.

Bei einem negativen Dachprofil befindet sich die Entwässerungsrinne in der Mitte der Straße (Marktplatz Rudersberg).

Bei einem einseitigen Gefälle verläuft die Entwässerungsrinne direkt an den Grundstücken hätte aber größere Anpassungen und Eingriffe in die Grundstücke an den unterseitigen Zufahrten zur Folge.

Stellungnahme der Verwaltung

Bei allen Varianten wirkt sich die Pflasterfläche aufgrund der Anordnung der Entwässerung an den Rändern der Straße und der Oberflächenbeschaffenheit des Pflasters negativ auf das Abflussverhalten des Oberflächenwassers aus. Da in der Sommerhalde ebenfalls kein „Gehweg“ bzw. optische Eingrenzung mit Pflaster vorgesehen ist sollte aus technischer Sicht auf das Pflaster verzichtet werden.

Die Verwaltung empfiehlt auch auf Grund der wesentlich besseren Entwässerung die Ausführung als Dachprofil.

Anlage/n:

AQ_Rosenstraße

Ausbauquerschnitte Rosenstraße Variante 1 bis 4